



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLIEDRO BAIRRO SANTO ANTONIO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-20 (DES.)	LOTE 2: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO	VENTANIA / PR

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 2: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO SANTO ANTONIO									
1.1.			RUA PALMIRA KOGUT SENZ PAVIMENTAÇÃO						119.429,20
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	356,94	BDI 1	448,39	32.056,50
1.1.2.	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS	M2	1.155,70	11,01	BDI 1	13,83	1.345,17
1.1.3.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	5,54	5,76	BDI 1	7,24	15.983,33
1.1.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016, DMT = 50 KM	TXKM	5.778,50	0,68	BDI 1	0,85	40,11
1.1.5.	SINAPI	93595	TRANSPORTE PARA CORDÃO DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	5,54	0,68	BDI 1	0,85	4.911,73
1.1.6.	Composição	2	COLCHÃO DE ARENITO PARA BASE DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, H = 18 CM	M2	1.155,70	4,66	BDI 1	5,85	4,71
1.1.7.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE ARENITO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016, DMT = 15 KM	TXKM	3.120,39	0,68	BDI 1	0,85	6.760,85
1.1.8.	SINAPI	72971	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.155,70	0,25	BDI 1	0,31	2.652,33
1.2.			DRENAGEM						358,27
1.2.1.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	75,30	71,95	BDI 1	90,38	59.034,44
1.2.2.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	22,80	95,24	BDI 1	119,64	6.805,61
1.2.3.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	138,24	141,54	BDI 1	177,80	2.727,79
1.2.4.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	27,40	153,47	BDI 1	192,79	24.579,07
1.2.5.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	12,00	754,25	BDI 1	947,49	5.282,45
									11.369,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLIEDRO BAIRRO SANTO ANTONIO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-20 (DES.)	LOTE 2: ARRUEAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO	VENTANIA / PR
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			0,00%
			25,62%
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 2: ARRUEAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO SANTO ANTONIO									
1.2.6.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2015	m3	281,17	10,08	BDI 1	12,66	3.559,61
1.2.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	m3	25,92	68,43	BDI 1	85,96	2.228,08
1.2.8.	SINAPI	93376	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	m3	170,23	11,61	BDI 1	14,58	2.481,95
1.3.	SICRO	81015 - DER	MEIO-FIO E SARJETAS	m	490,65	23,20	BDI 1	29,14	14.382,92
1.3.1.	SINAPI	72972	MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DO TIPO II	m	490,65	23,20	BDI 1	29,14	14.297,54
1.3.2.	SINAPI	72972	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	73,60	0,92	BDI 1	1,16	85,38
1.4.	SINAPI	94990	PAISAGISMO E URBANISMO	m3	20,45	534,86	BDI 1	671,89	13.740,15
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESURA 7 CM. AF. 07/2016	m3	20,45	534,86	BDI 1	671,89	13.740,15
1.5.	Composição	9	SINALIZAÇÃO	unid	-	187,59	BDI 1	235,65	-
1.5.1.	SINAPI	41942	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	unid	3,00	57,10	BDI 1	71,73	215,19
			PLACA DE LOGRADOURO, EM AÇO 18, DIMENSÕES 0,50 X 0,20 M, PINTURA EPOXI, ADESIVO BRANCO	unid	3,00	57,10	BDI 1	71,73	215,19

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Pavimentação com pedras polidricas e drenagem pluvial em ruas diversas da sede do municipio e distrito de Novo Barro Preto.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VENTANIA / PR

PMV3.0.4



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAIXA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO POLIEDRO BAIRRO SANTO ANTONIO		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 2: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO	MUNICÍPIO / UF VENTANIA / PR	BDI 1 25,62%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 2: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO SANTO ANTONIO									

Local

Responsável Técnico

Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO

CREA/CAU: PR-14.315/D

ART/RRT: 0

segunda-feira, 27 de abril de 2020

Data

Iedo José Stimamiglio
Eng. Civil CREA-PR 14315/D
Técnico Municipal

119.429,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLÍEDRO BAIRRO SANTO ANTONIO	LOTE 2: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO SANTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA PALMIRA KOGUT SENZ	119.429,20	% Período:	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
			% Período:	43,79%	16,95%	14,44%	9,90%	14,92%							
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	32.056,50	% Período:	100,00%											
			% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	59.034,44	% Período:	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	30,00%							
			% Período:	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	30,00%							
1.3.	MEIO-FIO E SARJETA	14.382,92	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
			% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
1.4.	PAISAGISMO E URBANISMO	13.740,15	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
			% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	215,19	% Período:			10,00%	40,00%	50,00%							
			% Período:			10,00%	40,00%	50,00%							
Total: R\$ 119.429,20															
Período:	Repasso:	%:		43,79%	16,95%	14,44%	9,90%	14,92%							
	Contrapartida:			52.300,31	20.243,81	17.249,33	11.817,82	17.817,93							
	Outros:			-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:			52.300,31	20.243,81	17.249,33	11.817,82	17.817,93							
	Repasso:	%:		43,79%	60,74%	75,19%	85,08%	100,00%							
	Contrapartida:			52.300,31	72.544,12	89.793,45	101.611,27	119.429,20							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			52.300,31	72.544,12	89.793,45	101.611,27	119.429,20							

VENTANIA / PR

Local

segunda-feira, 27 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
CREACAU: PR-14.315/D
ART/RRT: