

CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 AV. Anacleto Bueno de Chmargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0/ PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLIÉDRICO BAIRRO MONTE CRISTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-20 (DES.)	LOTE 1: ARRUAÇÃO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO	VENTANIA / PR

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1: ARRUAÇÃO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO MONTE CRISTO									
1.			RUA LEONOR DE CARVALHO						180.654,61
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						77.753,84
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,40 X 1,50 M	M2	3,00	356,94	BDI 1	448,39	1.345,17
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						23.108,45
1.2.1.	SINAPI	72979	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS	M2	869,22	11,01	BDI 1	13,83	12.021,31
1.2.2.	SINAPI	72978	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA	M	5,40	5,76	BDI 1	7,24	39,10
1.2.3.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016, DMT = 50 KM	TXKM	4.346,10	0,68	BDI 1	0,85	3.694,19
1.2.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE PARA CORDÃO DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	5,40	0,68	BDI 1	0,85	4,59
1.2.5.	Composição	2	COLCHÃO DE ARENITO PARA BASE DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, H = 18 CM	M2	869,22	4,66	BDI 1	5,85	5.084,94
1.2.6.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE ARENITO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016, DMT = 15 KM	TXKM	2.346,89	0,68	BDI 1	0,85	1.994,86
1.2.7.	SINAPI	72971	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	869,22	0,25	BDI 1	0,31	269,46
1.3.			DRENAGEM						24.978,43
1.3.1.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL	M	30,00	71,95	BDI 1	90,38	2.711,40
1.3.2.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL	M	12,60	95,24	BDI 1	119,64	1.507,46
1.3.3.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	141,54	BDI 1	177,80	10.668,00
1.3.4.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	153,47	BDI 1	192,79	1.927,90
1.3.5.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	6,00	754,25	BDI 1	947,49	5.684,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42) 3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0			0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF					
CURITIBA		01-20 (DES.)	LOTE 1: ARRUAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO	VENTANIA / PR					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1: ARRUAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO MONTE CRISTO									
1.3.6.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	m3	89,00	10,08	BDI 1	12,66	1.126,74
1.3.7.	SINAPI	93358	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	m3	8,64	68,43	BDI 1	85,96	742,69
1.3.8.	SINAPI	93376	MEIO-FIO E SARJETA	m3	41,79	11,61	BDI 1	14,58	609,30
1.4.			MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DER TIPO II	m	366,60	23,20	BDI 1	29,14	10.682,72
1.4.1.	SICRO	81015 - DER	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	m2	54,99	0,92	BDI 1	1,16	63,79
1.4.2.	SINAPI	72972	PAISAGISMO E URBANISMO						16.724,87
1.5.			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM. AF. 07/2016	m3	23,95	534,86	BDI 1	671,89	16.091,77
1.5.1.	SINAPI	94990	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	unid	2,00	251,99	BDI 1	316,55	633,10
1.5.2.	SINAPI	95887	SINALIZAÇÃO						850,41
1.6.			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	unid	3,00	187,59	BDI 1	235,65	706,95
1.6.1.	Composição	9	PLACA DE LOGRADOURO, EM AÇO 18, DIMENSÕES 0,50 X 0,20 M, PINTURA EPOXI, ADESIVO BRANCO	unid	2,00	57,10	BDI 1	71,73	143,46
1.6.2.	SINAPI	41942							
									180.654,51
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA
									RA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Qnargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLÍEDRO BAIRRO MONTE CRISTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-20 (DES.)	LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO	VENTANIA / PR
			BDI 1 25,62%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO MONTE CRISTO									
2.1.			PAVIMENTAÇÃO						180.654,61
2.1.1.	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	m2	473,58	11,01	BDI 1	13,83	6.549,61
2.1.2.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	m	3,50	5,76	BDI 1	7,24	25,34
2.1.3.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016, DMT = 50 KM	Txkm	2.367,90	0,68	BDI 1	0,85	2.012,72
2.1.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE PARA CORDÃO DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	Txkm	3,50	0,68	BDI 1	0,85	2,98
2.1.5.	Composição	2	COLCHÃO DE ARENITO PARA BASE DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, H = 18 CM	m2	473,58	4,66	BDI 1	5,85	2.770,44
2.1.6.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE ARENITO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016, DMT = 15 KM	Txkm	1.278,67	0,68	BDI 1	0,85	1.086,87
2.1.7.	SINAPI	72971	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	473,58	0,25	BDI 1	0,31	146,81
2.2.			MEIO-FIO E SARJETA						7.143,53
2.2.1.	SINAPI-I	81015 - DER	MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DER TIPO II	M	243,69	23,20	BDI 1	29,14	7.101,13
2.2.2.	SINAPI	72972	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	36,55	0,92	BDI 1	1,16	42,40
2.3.			PAISAGISMO E URBANISMO						11.480,90
2.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M3	12,08	534,86	BDI 1	671,89	8.116,43
2.3.2.	SINAPI	95887	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO	unid	6,00	251,99	BDI 1	316,55	1.899,30
2.3.3.	Composição	9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	unid	5,00	187,59	BDI 1	235,65	1.178,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42) 3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0			0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA		POLÍDRICO BAIRRO MONTE CRISTO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DATA BASE	DESCRÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
CURITIBA	01-20 (DES.)	01-20 (DES.)	LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLÍDRICO NO BAIRRO	VENTANIA / PR		25,62%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLÍDRICO NO BAIRRO MONTE CRISTO									
2.3.4.	SINAPI	41942	PLACA DE LOGRADOURO, EM AÇO 18, DIMENSÕES 0,50 X 0,20 M,	unid	4,00	57,10	BDI 1	71,73	286,92
3.			PINTURA EPOXI, ADESO BRANCO						26.504,93
3.1.			RUA ATANÁSIO FELIX DA SILVA						7.376,73
3.1.1.			PAVIMENTAÇÃO						
3.1.1.1.	SINAPI	72979	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO	M2	278,00	11,01	BDI 1	13,83	3.844,74
-	SINAPI	72978	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	-	5,76	BDI 1	7,24	-
3.1.2.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 04/2016	TXKM	1.390,00	0,68	BDI 1	0,85	1.181,50
-	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 04/2016	TXKM	-	0,68	BDI 1	0,85	-
3.1.3.	Composição	2	COLCHAO DE ARENITO PARA BASE DE PAVIMENTO POLÍDRICO, H = 18 CM	M2	278,00	4,66	BDI 1	5,85	1.626,30
3.1.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 04/2016	TXKM	750,60	0,88	BDI 1	0,85	638,01
3.1.5.	SINAPI	72971	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLÍDRICO	M2	278,00	0,25	BDI 1	0,31	86,18
3.2.			DRENAGEM						11.253,27
3.2.1.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	44,00	71,95	BDI 1	90,38	3.976,72
3.2.2.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	13,80	95,24	BDI 1	119,64	1.651,03
3.2.3.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00	754,25	BDI 1	947,49	3.789,96
3.2.4.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2015	m3	48,55	10,08	BDI 1	12,66	614,64
3.2.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	m3	7,20	68,43	BDI 1	85,96	618,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Cárrego, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLIEDRO BAIRRO MONTE CRISTO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-20 (DES.)	LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO	VENTANIA / PR	25,62%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1-ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO MONTE CRISTO									
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016									
3.2.6.	SINAPI	93376		m3	41,29	11,61	BDI 1	14,58	602,01
3.3.			MEIO FIO E SARJETA						2.345,12
3.3.1.	SICRO	81015 - DER	MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DER TIPO II	m	80,00	23,20	BDI 1	29,14	2.331,20
3.3.2.	SINAPI	72972	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	m2	12,00	0,92	BDI 1	1,16	13,92
3.4.			PAISAGISMO E URBANISMO						5.529,81
3.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,08	534,86	BDI 1	671,89	3.413,20
3.4.2.	SINAPI	95887	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	unid	4,00	251,99	BDI 1	316,55	1.266,20
3.4.3.	Composição	9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSO BASE EM CONCRETO	unid	3,00	187,59	BDI 1	235,65	706,95
3.4.4.	SINAPI	41942	PLACA DE LOGRADOURO, EM AÇO 18, DIMENSÕES 0,50 X 0,20 M, PINTURA EPOXI, ADESIVO BRANCO	unid	2,00	57,10	BDI 1	71,73	143,46
4.			TRAVESSA SANTA FELICIDADE						31.018,21
4.1.			PAVIMENTAÇÃO						14.916,23
4.1.1.	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	560,00	11,01	BDI 1	13,83	7.744,80
4.1.2.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	7,00	5,76	BDI 1	7,24	50,68
4.1.3.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	2.800,00	0,68	BDI 1	0,85	2.380,00
4.1.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	7,00	0,68	BDI 1	0,85	5,95
4.1.5.	Composição	2	COLCHÃO DE ARENITO PARA BASE DE PAVIMENTO POLIEDRICO, H = 18 CM	M2	560,00	4,66	BDI 1	5,85	3.276,00
4.1.6.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	1.512,00	0,68	BDI 1	0,85	1.285,20
4.1.7.	SINAPI	72971	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	560,00	0,25	BDI 1	0,31	173,60
4.2.			MEIO-FIO E SARJETA						4.690,24



CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Cárrego, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF				Preço Unitário		Preço Total	
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	POLÍDRICO BAIRRO MONTE CRISTO		VENTANIA / PR				(sem BDI) (R\$)		(R\$)	
CURTIBA		01-20 (DES.)	LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO										
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário	BDI (%)	Preço Total	BDI (%)	Preço Total	BDI (%)
LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO MONTE CRISTO													
4.2.1.	SICRO	81015 - DER	MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DER TIPO II	m	160,00	23,20	BDI 1	29,14	25,62%	4.662,40	BDI 2	0,00%	BDI 3
4.2.2.	SINAPI	72972	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	24,00	0,92	BDI 1	1,16	25,62%	27,84	BDI 2	0,00%	BDI 3
4.3.			PAISAGISMO E URBANISMO							11.411,74			
4.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM. AF_07/2016	m3	15,10	534,86	BDI 1	671,89	25,62%	10.145,54	BDI 2	0,00%	BDI 3
4.3.2.	SINAPI	95887	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	unid	4,00	251,99	BDI 1	316,55	25,62%	1.266,20	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.			RUA FREI MANOEL							14.158,43			
5.1.			PAVIMENTAÇÃO							6.857,04			
5.1.1.	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	255,00	11,01	BDI 1	13,83	25,62%	3.526,65	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.1.2.	SINAPI	72978	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M	11,20	5,76	BDI 1	7,24	25,62%	81,09	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.1.3.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	1.275,00	0,68	BDI 1	0,85	25,62%	1.083,75	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.1.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	11,20	0,68	BDI 1	0,85	25,62%	9,52	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.1.5.	Composição	2	COLCHÃO DE ARENITO PARA BASE DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, H = 18 CM	M2	255,00	4,66	BDI 1	5,85	25,62%	1.491,75	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.1.6.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	688,50	0,68	BDI 1	0,85	25,62%	585,23	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.1.7.	SINAPI	72971	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	255,00	0,25	BDI 1	0,31	25,62%	79,05	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.2.			MEIO-FIO E SARJETA							2.990,03			
5.2.1.	SICRO	81015 - DER	MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DER TIPO II	m	102,00	23,20	BDI 1	29,14	25,62%	2.972,28	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.2.2.	SINAPI	72972	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	15,30	0,92	BDI 1	1,16	25,62%	17,75	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.3.			PAISAGISMO E URBANISMO							4.311,36			
5.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM. AF_07/2016	m3	6,31	534,86	BDI 1	671,89	25,62%	4.239,63	BDI 2	0,00%	BDI 3
5.3.2.	SINAPI	41942	PLACA DE LOGRADOURO, EM AÇO 18, DIMENSÕES 0,50 X 0,20 M, PINTURA EPOXI, ADESIVO BRANCO	unid	1,00	57,10	BDI 1	71,73	25,62%	71,73	BDI 2	0,00%	BDI 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLIEDRO BAIRRO MONTE CRISTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-20 (DES.)	LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO	VENTANIA / PR
			BDI 1
			25,62%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO MONTE CRISTO									
									180.654,61

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Pavimentação com pedras polidricas e drenagem pluvial em ruas diversas da sede do municipio e distrito de Novo Bairro Preto.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VENTANIA / PR

Local

segunda-feira, 27 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO

CREA/CAU: PR-14.315/D

ART/RRT: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69


Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAIXA

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE											
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLIEDRO BAIRRO MONTE CRISTO	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.		RUA LEONOR DE CARVALHO	% Período:	21,46%	19,73%	18,56%	19,49%	20,76%							01/21
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES	% Período:	100,00%											
1.2.		PAVIMENTAÇÃO	% Período:	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	30,00%							
1.3.		DRENAGEM	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.		MEIO-FIO E SARJETA	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.		PAISAGISMO E URBANISMO	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	50,00%							
1.6.		SINALIZAÇÃO	% Período:					100,00%							
2.		RUA JULIO BATISTA CARNEIRO	% Período:	18,37%	22,98%	29,29%	21,30%	8,07%							
2.1.		PAVIMENTAÇÃO	% Período:	20,00%	20,00%	10,00%	30,00%	20,00%							
2.2.		MEIO-FIO E SARJETA	% Período:	45,00%	25,00%	30,00%	30,00%								
2.3.		PAISAGISMO E URBANISMO	% Período:	45,00%	25,00%	50,00%	25,00%								
3.		RUA ATANÁSIO FELIX DA SILVA	% Período:	8,22%	28,06%	22,57%	20,24%	20,90%							
3.1.		PAVIMENTAÇÃO	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	30,00%							
3.2.		DRENAGEM	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	30,00%							
3.3.		MEIO FIO E SARJETA	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%								
3.4.		PAISAGISMO E URBANISMO	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%								
4.		TRAVESSA SANTA FELICIDADE	% Período:	5,29%	10,10%	16,56%	34,10%	33,95%							
4.1.		PAVIMENTAÇÃO	% Período:		10,00%	25,00%	25,00%	40,00%							
4.2.		MEIO-FIO E SARJETA	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%	30,00%								
4.3.		PAISAGISMO E URBANISMO	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%	30,00%								
5.		RUA FREI MANOEL	% Período:	8,45%	41,18%	31,00%	9,69%								
5.1.		PAVIMENTAÇÃO	% Período:		40,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
5.2.		MEIO-FIO E SARJETA	% Período:	40,00%	60,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
5.3.		PAISAGISMO E URBANISMO	% Período:	40,00%	60,00%	20,00%	20,00%	20,00%							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69
Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42) 3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLIEDRO BAIRRO MONTE CRISTO	LOTE 1: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO MONTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20	12 01/21
Total: R\$ 180.654,61				30,00%	21,54%	21,64%	21,65%	19,99%							
Período:	%:			15,19%	21,54%	21,64%	21,65%	19,99%							
	Repasso:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			27.434,36	38.914,37	39.084,72	39.113,64	36.107,52							
Investimento:	Outros:			-	-	-	-	-							
	%:			15,19%	36,73%	58,36%	80,01%	100,00%							
	Contrapartida:			27.434,36	66.348,73	105.433,45	144.547,09	180.654,61							
Acumulado:	Repasso:			-	-	-	-	-							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			27.434,36	66.348,73	105.433,45	144.547,09	180.654,61							

VENTANIA / PR

Local

segunda-feira, 27 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: IEDO JOSÉ STINAMIGLIO
CREA/CAU: PR-14.315/D
ART/RRT: