



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

## Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 AV. Anacleto Bueno de Cárrego, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR  
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLIÉDRO BAIRRO NOVO BARRO PRETO					
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-20 (DES.)	LOTE 3: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO NOVO VENTANIA / PR		VENTANIA / PR		25,62%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 3: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO NOVO BARRO PRETO									
RUA 1ª DE MAIO									
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PAVIMENTAÇÃO	M2	3,00	356,94	BDI 1	448,39	1.345,17
1.1.2.	SINAPI	72979	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1.524,70	11,01	BDI 1	13,83	21.086,60
1.1.3.	SINAPI	72978	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS	M	19,00	5,76	BDI 1	7,24	137,56
1.1.4.	SINAPI	93595	TRANSPORTE DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO COM INDENIZAÇÃO PEDREIRA	TXKM	7.623,50	0,68	BDI 1	0,85	6.479,98
1.1.5.	SINAPI	93595	CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016, DMT = 50 KM	TXKM	19,00	0,68	BDI 1	0,85	16,15
1.1.6.	Composição	2	TRANSPORTE PARA CORDÃO DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	M2	1.524,70	4,66	BDI 1	5,85	8.919,50
1.1.7.	SINAPI	93595	COLCHÃO DE ARENITO PARA BASE DE PAVIMENTO POLIÉDRICO, H = 18 CM	TXKM	4.116,69	0,68	BDI 1	0,85	3.499,19
1.1.8.	SINAPI	72971	TRANSPORTE DE ARENITO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016, DMT = 15 KM	M2	1.524,70	0,25	BDI 1	0,31	472,66
1.2.	DRENAGEM								
-	SINAPI	95571	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M	-	71,95	BDI 1	90,38	-
1.2.1.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	32,00	95,24	BDI 1	119,64	3.828,48
1.2.2.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	64,00	141,54	BDI 1	177,80	11.379,20
-	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	153,47	BDI 1	192,79	-
1.2.3.	SINAPI	92826	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	154,00	83,87	BDI 1	105,36	16.225,44





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42) 3274-1144 - Ventania-PR  
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU



Grau de Sigilo  
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0/ PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POJÉDRO BAIRRO NOVO BARRO PRETO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-20 (DES.)	LOTE 3: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO NOVO	VENTANIA / PR

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 3: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO NOVO BARRO PRETO									
1.2.4.	Composição	PMV	BOCA DE LOBO EM CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	4,00	377,00	BDI 1	473,59	1.894,36
1.2.5.	Composição	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	7,00	754,25	BDI 1	947,49	6.632,43
1.2.6.	Composição	12	BASE PARA POÇO DE QUEDA PARA ÁGUA PLUVIAL, EM CONCRETO, MEDIDA INTERNA = 1 M X 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO LAJE DE TAMPA	UNID	4,00	854,17	BDI 1	1.073,01	4.292,04
1.2.7.	Composição	12	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE QUEDA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, ALTURA 1,55 M. AF_05/2018	UNID	2,00	1.593,00	BDI 1	2.001,13	4.002,26
1.2.8.	Composição	12	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE QUEDA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, ALTURA 2,55 M. AF_05/2018	UNID	1,00	2.802,00	BDI 1	3.519,87	3.519,87
1.2.9.	Composição	12	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE QUEDA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, ALTURA 3,55 M. AF_05/2018	UNID	1,00	3.901,00	BDI 1	4.900,44	4.900,44
1.2.10.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m3	380,88	10,08	BDI 1	12,66	4.821,94
1.2.11.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m3	37,73	68,43	BDI 1	85,96	3.243,27
1.2.12.	SINAPI	93376	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m3	218,79	11,61	BDI 1	14,58	3.189,96
1.3.			MEIO-FIO E SARJETA						12.014,06
1.3.1.	SICRO	81015 - DER	MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DER TIPO II	m	409,84	23,20	BDI 1	29,14	11.942,74
1.3.2.	SINAPI	72972	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	61,48	0,92	BDI 1	1,16	71,32
1.4.			PAISAGISMO E URBANISMO						22.712,30
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM. AF_07/2016	m3	28,15	534,86	BDI 1	671,89	18.913,70
1.4.2.	SINAPI	95887	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	unid	12,00	251,99	BDI 1	316,55	3.798,60

*[Handwritten signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

## Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de damargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

# CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO POLIEDRO BAIRRO NOVO BARRO PRETO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 3- ARRUAMENTO EM CALÇAMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO NOVO VENTANIA / PR	MUNICÍPIO / UF VENTANIA / PR
			BDI 1 25,62%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO  
→

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 3- ARRUAMENTO EM CALÇAMENTO POLIEDRICO NO BAIRRO NOVO BARRO PRETO									145.442,81
1.5.			SINALIZAÇÃO						829,95
1.5.1.	Composição	9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	unid	2,00	187,59	BDI 1	235,65	471,30
1.5.2.	SINAPI	41942	PLACA DE LOGRADOURO, EM AÇO 18, DIMENSÕES 0,50 X 0,20 M, PINTURA EPOXI, ADESIVO BRANCO	unid	5,00	57,10	BDI 1	71,73	358,65

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:  
Pavimentação com pedras poliédricas e drenagem pluvial em ruas diversas da sede do município e distrito de Novo Barro Preto.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VENTANIA / PR  
Local  
segunda-feira, 27 de abril de 2020  
Data

*[Assinatura]*

Responsável Técnico  
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO  
CREA/CAU: PR-14.315/D  
ART/RTT: 0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

## Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Câmpago, 825, Centro, Tel./Fax(42) 3274-1144 - Ventania-PR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	POLÍDRIO BAIRRO NOVO BARRO PRETO	LOTE 3: ARRUAAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO NOVO I

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA 1º DE MAIO	145.442,81	% Período:	02/20	16,50%	14,96%	8,89%	14,30%							
1.1.	PAVIMENTAÇÃO	41.956,81	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	67.929,69	% Período:	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	30,00%							
1.3.	MEIO-FIO E SARJETA	12.014,06	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	PAISAGISMO E URBANISMO	22.712,30	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	829,95	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	50,00%							
Total: R\$ 145.442,81															
Período:	%			45,35%	16,50%	14,96%	8,89%	14,30%							
	Repassa:														
	Contrapartida:	65.960,66		24.003,84	21.760,18	12.924,25	20.793,88								
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	65.960,66		24.003,84	21.760,18	12.924,25	20.793,88								
	%			45,35%	61,86%	76,82%	85,70%	100,00%							
	Repassa:														
	Contrapartida:	65.960,66		89.964,50	111.724,68	124.648,93	145.442,81								
Total:	Investimento:	65.960,66		89.964,50	111.724,68	124.648,93	145.442,81								
	%														
	Repassa:														
	Outros:														

VENTANIA / PR  
Local  
segunda-feira, 27 de abril de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO  
CREACAU: PR-14.315/D  
ART/RTT: