



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(N/D: Referência 10-2019.xls)	10-19 (N DES)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO -	VENTANIA / PR

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO - DISTRITO DE NOVO BARRO PRETO									
1. RUA BARÃO DO RIO BRANCO									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.	SICRO	820000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,00 X 2,00 M	M2	8,00	365,31	BDI 1	453,72	3.629,76
1.2. TERRAPENAGEM									
1.2.1.	SICRO	520100	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1ª CAT. DMT 1.000M A 2.000M	M3	79,02	10,64	BDI 1	13,21	1.043,85
1.2.2.	SICRO	404000	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	42,80	10,90	BDI 1	13,54	579,51
1.2.3.	SICRO	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN	M3	121,71	4,17	BDI 1	5,18	630,46
1.3. MEIO FIO E SARJETA									
1.3.1.	Composição	85335 SEIL	RETIRADA DE MEIO FIO C/EMPLHAMENTO	M	334,00	8,25	BDI 1	10,25	17.666,84
1.3.2.	SICRO	810650	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO REBAIXADO	M	86,00	31,12	BDI 1	38,65	3.323,90
1.3.3.	SICRO	810150	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	238,00	36,94	BDI 1	45,88	10.919,44
1.4. DRENAGEM PLUVIAL									
1.4.1.	Composição	620000	REFORMA DE BOCA DE LOBO	UNID	10,00	392,50	BDI 1	487,49	4.874,90
1.5. REVESTIMENTO									
1.5.1.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	3.113,69	1,21	BDI 1	1,50	4.670,54
1.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	3.113,69	1,21	BDI 1	1,50	4.670,54
1.5.3.	Composição	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	M2	3.113,69	0,32	BDI 1	0,40	1.245,48
1.5.4.	SICRO	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM)	TON	224,20	344,40	BDI 1	427,74	95.899,31
1.5.5.	SICRO	570000	REPERFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM)	TON	224,20	344,40	BDI 1	427,74	95.899,31
1.6. PAISAGISMO E URBANISMO									
1.6.1.	SICRO	606700	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO	M3	53,43	104,05	BDI 1	129,23	6.904,76
1.6.2.	Composição	72961 SEIL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M2	890,00	1,27	BDI 1	1,58	1.406,20
1.6.3.	SICRO	532500	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M3	133,50	87,53	BDI 1	108,71	14.512,79
1.6.4.	SICRO	534906	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	M2	881,73	53,47	BDI 1	66,41	58.555,69
1.6.5.	SICRO	605000	RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO	UNID	20,00	305,06	BDI 1	378,88	7.577,60
1.6.6.	Composição	74236/1 SEIL	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	343,33	7,08	BDI 1	8,79	3.017,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Cármago, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	RESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(N/D: Referência 10-2019.xls)	10-19 (N DES)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO -	VENTANIA / PR

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO - DISTRITO DE NOVO BARRO PRETO									
1.6.7.	Composição	85178 SEIL	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100 CM, EM CAVA DE 60 X 60 X 60 CM	UNID	8,00	49,69	BDI 1	61,71	493,68 RA
1.6.8.	SICRO	603500	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO (ÁRVORES)	m3	1,60	904,69	BDI 1	1.123,62	1.797,79 RA
1.7.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						20.264,33
1.7.1.	Composição	73916 SEIL	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UNID	10,00	72,30	BDI 1	89,80	898,00 RA
1.7.2.	SICRO	820000	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO C/ HASTE - CÍRCULO	UNID	10,00	545,98	BDI 1	678,11	6.781,10 RA
1.7.3.	SICRO	820000	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO C/ HASTE - OCTÓGONO	UNID	10,00	546,50	BDI 1	678,75	6.787,50 RA
1.7.4.	SICRO	822000	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	M2	117,00	23,72	BDI 1	29,46	3.446,82 RA
1.7.5.	SINAPI	822000	PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS	M2	79,80	23,72	BDI 1	29,46	2.350,91 RA
1.8.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						9.387,14
1.8.1.	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	3.779,05	BDI 1	4.693,58	4.693,58 RA
1.8.2.	Composição	74022/35 SEIL	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	5,00	103,36	BDI 1	128,37	641,85 RA
1.8.3.	Composição	74022/53 SEIL	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	5,00	62,01	BDI 1	77,02	385,10 RA
1.8.4.	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	5,00	50,53	BDI 1	62,76	313,80 RA
1.8.5.	Composição	DAER/RS	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	5,00	34,18	BDI 1	42,45	212,25 RA
1.8.6.	Composição	72872 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	1,00	2.528,63	BDI 1	3.140,56	3.140,56 RA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Cárrego, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		01 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	
(N/D: Referência 10-2019.xls)	10-19 (N.DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO -	
		MUNICÍPIO / UF	BDI 1
		VENTANIA / PR	24.20%
			BDI 2
			0.00%
			BDI 3
			0.00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO - DISTRITO DE NOVO BARRO PRETO									
									354.728,35

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Recapeamento asfáltico com CBUQ na Rua Barão do Rio Branco no trecho entre a Rua Castro Alves e a Rua 1º de Maio - Distrito de Novo Barro Preto.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VENTANIA / PR

Local

quarta-feira, 6 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO

CREA/CAU: PR-14.315/D

ART/RRT: 20183456738



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE							
0		0	FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ	DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO - DISTRITO							

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	354.728,35	% Período:	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
				4,04%	4,64%	15,36%	37,97%	37,99%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.629,76	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	TERRAPENAGEM	2.253,82	% Período:	30,00%	30,00%	25,00%	15,00%								
				30,00%	30,00%	25,00%	15,00%								
1.3.	MEIO FIO E SARJETA	17.666,84	% Período:	35,00%	65,00%										
				35,00%	65,00%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	4.874,90	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
				40,00%	40,00%	20,00%									
1.5.	REVESTIMENTO	202.385,18	% Período:			25,00%	65,00%	10,00%							
						25,00%	65,00%	10,00%							
1.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	94.266,38	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20.264,33	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	9.387,14	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
Total: R\$ 354.728,35				%:	4,04%	4,64%	15,36%	37,97%	37,99%						
Período:	Repasse:														
	Contrapartida:	14.316,69			16.456,34	54.481,51	134.704,58	134.769,23							
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	14.316,69		16.456,34	54.481,51	134.704,58	134.769,23								
	%:	4,04%		8,68%	24,03%	62,01%	100,00%								
	Repasse:														
Acumulado:	Contrapartida:	14.316,69		30.773,03	85.254,54	219.959,12	354.728,35								
	Outros:														
	Investimento:	14.316,69		30.773,03	85.254,54	219.959,12	354.728,35								

VENTANIA / PR
Local

quarta-feira, 6 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
CREA/CAU: PR-14.315/D
ART/RTT: 20183456738