

**CAIXA**

CNPJ 95.685.798/0001-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**Estado do Paraná**

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|-------------------|----------------|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| CURITIBA | 01-20 (N DES.) | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | VENTANIA / PR |
| | | | BDI 1 21,15% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO
→

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | | | | | | | | | |
| 1. | | | AMPLIAÇÃO | | | | | | 186.445,32 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 150.743,79 |
| 1.1.1. | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,40 X 1,50 M | M2 | 3,00 | 280,00 | BDI 1 | 339,22 | 1.017,66 |
| 1.1.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 9,43 | 50,09 | BDI 1 | 60,68 | 572,21 |
| 1.1.3. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 10,73 | 4,32 | BDI 1 | 5,23 | 56,12 |
| 1.2. | | | INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | | | | | | 34.844,30 |
| 1.2.1. | SINAPI | 98228 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 80,50 | 53,76 | BDI 1 | 65,13 | 5.242,97 |
| 1.2.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA | M3 | 12,55 | 292,19 | BDI 1 | 353,99 | 4.442,57 |
| 1.2.3. | SINAPI | 92270 | FORMAS C/ TABUAS MADEIRA 3A PEÇAS CONCRETO | M2 | 122,02 | 69,65 | BDI 1 | 84,38 | 10.296,05 |
| 1.2.4. | SINAPI | 92777 | ARMACAO AÇO CA-50/CA-60 | KG | 594,99 | 10,36 | BDI 1 | 12,55 | 7.467,12 |
| 1.2.5. | SINAPI | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 124,80 | 35,90 | BDI 1 | 43,49 | 5.427,55 |
| 1.2.6. | SINAPI | 96995 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 35,39 | 45,90 | BDI 1 | 55,61 | 1.968,04 |
| 1.3. | | | FECHAMENTOS | | | | | | 27.659,43 |
| 1.3.1. | SINAPI | 87516 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA COBERTURA | M2 | 233,00 | 97,99 | BDI 1 | 118,71 | 27.659,43 |
| 1.4. | | | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | | | | | | 8.379,74 |
| 1.4.1. | SINAPI | 92566 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 123,66 | 16,48 | BDI 1 | 19,97 | 2.469,49 |
| 1.4.2. | SINAPI | 94441 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 123,66 | 28,86 | BDI 1 | 34,96 | 4.323,15 |
| 1.4.3. | SINAPI | 94223 | RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 18,80 | 39,07 | BDI 1 | 47,33 | 889,80 |
| 1.4.4. | SINAPI | 94231 | REVESTIMENTOS (PAREDES E FORRO) | M | 17,52 | 32,85 | BDI 1 | 39,80 | 697,30 |
| 1.5. | | | REVESTIMENTO INTERNO | | | | | | 25.172,66 |
| - | SINAPI | | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM | - | - | - | BDI 1 | - | - |
| 1.5.1. | SINAPI | 87879 | | M2 | 359,68 | 3,23 | BDI 1 | 3,91 | 1.406,35 |



CNPJ 95.685.798/0001-69

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0

Nº SICONV 0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA

DATA BASE 01-20 (N DES.)

DESCRÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND

MUNICÍPIO / UF

VENTANIA / PR

BDI 1 21,15%

BDI 2 0,00%

BDI 3 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO


PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | | | | | | | | | |
| 1.5.2. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 359,68 | 28,16 | BDI 1 | 34,12 | 12.272,28 |
| 1.5.3. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 48,58 | 39,10 | BDI 1 | 47,37 | 2.301,23 |
| - | SINAPI | | REVESTIMENTO EXTERNO | - | - | - | BDI 1 | - | - |
| 1.5.4. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 106,32 | 3,23 | BDI 1 | 3,91 | 415,71 |
| 1.5.5. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 106,32 | 28,16 | BDI 1 | 34,12 | 3.627,64 |
| - | SINAPI | | REVESTIMENTO DA LAJE | - | - | - | BDI 1 | - | - |
| 1.5.6. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 113,80 | 5,62 | BDI 1 | 6,81 | 774,98 |
| 1.5.7. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 113,80 | 31,73 | BDI 1 | 38,44 | 4.374,47 |
| 1.6. | | | ESQUADRIAS | | | | | | 13.206,26 |
| 1.6.1. | SINAPI | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4,00 | 708,12 | BDI 1 | 857,89 | 3.431,56 |
| 1.6.2. | SINAPI | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | 716,22 | BDI 1 | 867,70 | 2.603,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / Tomador | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|-------------------|----------------|---|---|
| 0 | | 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| CURITIBA | 01-20 (N DES.) | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | VENTANIA / PR |
| | | | BDI 1 21,15% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO
↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|----------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | | | | | | | | | |
| 1.6.3. | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6,00 | 78,66 | BDI 1 | 95,30 | 571,80 |
| 1.6.4. | SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,00 | 59,39 | BDI 1 | 71,95 | 71,95 |
| 1.6.5. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 12,10 | 382,94 | BDI 1 | 463,93 | 5.613,55 |
| 1.6.6. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 3,24 | 232,93 | BDI 1 | 282,19 | 914,30 |
| 1.7. | | | PINTURA | | | | | | 7.732,14 |
| 1.7.1. | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 448,16 | 9,42 | BDI 1 | 11,41 | 5.113,51 |
| 1.7.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 131,64 | 12,12 | BDI 1 | 14,68 | 1.932,48 |
| 1.7.3. | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 30,24 | 18,73 | BDI 1 | 22,69 | 686,15 |
| 1.8. | | | REVESTIMENTO DE PISOS | | | | | | 9.910,76 |
| 1.8.1. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 2,65 | 180,53 | BDI 1 | 218,71 | 579,58 |
| 1.8.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 88,48 | 21,62 | BDI 1 | 26,19 | 2.317,29 |
| 1.8.3. | SINAPI-I | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 88,48 | 51,18 | BDI 1 | 62,00 | 5.485,76 |
| 1.8.4. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, e = 7 cm | M3 | 2,24 | 563,10 | BDI 1 | 682,20 | 1.528,13 |
| 1.9. | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | 14.959,46 |
| 1.9.1. | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 86,38 | BDI 1 | 104,65 | 104,65 |
| 1.9.2. | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 21,45 | BDI 1 | 25,99 | 77,97 |



CAIXA

CNPJ 95.685.798/0001-69

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | |
|-------------------|----------------|-----------|---|---|--------|-------|
| 0 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | | |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 |
| CURITIBA | 01-20 (N.DES.) | | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | VENTANIA / PR | 21,15% | 0,00% |
| | | | | | BDI 3 | |
| | | | | | 0,00% | |

RECURSO
↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | | | | | | | | | |
| 1.9.3. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15,00 | 47,46 | BDI 1 | 57,50 | 862,50 |
| 1.9.4. | SINAPI-I | 34636 | CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 | 329,00 | BDI 1 | 398,58 | 398,58 |
| 1.9.5. | SINAPI | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 203,54 | BDI 1 | 246,59 | 493,18 |
| 1.9.6. | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 413,67 | BDI 1 | 501,16 | 501,16 |
| 1.9.7. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 305,00 | BDI 1 | 369,51 | 369,51 |
| 1.9.8. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | 1,00 | 46,35 | BDI 1 | 56,15 | 56,15 |
| 1.9.9. | SINAPI-I | 1746 | BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (ANSI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLA, DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1,00 | 179,00 | BDI 1 | 216,86 | 216,86 |
| 1.9.10. | Composição | | BALCÃO DE PIA EM FÓRMICA - 1,20 X 0,60 M | UN | 1,00 | 235,00 | BDI 1 | 284,70 | 284,70 |
| 1.9.11. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,00 | 10,17 | BDI 1 | 12,32 | 24,64 |
| 1.9.12. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 123,16 | BDI 1 | 149,21 | 596,84 |
| 1.9.13. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12,00 | 24,15 | BDI 1 | 29,26 | 351,12 |
| 1.9.14. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 32,58 | BDI 1 | 39,47 | 78,94 |
| 1.9.15. | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 71,15 | BDI 1 | 86,20 | 86,20 |
| 1.9.16. | SINAPI | 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1,00 | 1.850,00 | BDI 1 | 2.241,28 | 2.241,28 |
| 1.9.17. | SINAPI | 98101 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | 1,00 | 6.781,00 | BDI 1 | 8.215,18 | 8.215,18 |
| 1.10. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 6.576,85 |
| 1.10.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 190,00 | 1,90 | BDI 1 | 2,30 | 437,00 |

PMV3.0.4

4 / 7

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / Tomador | Apelido do Empreendimento |
|-------------------|----------------|---|---|
| 0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| CURITIBA | 01-20 (N.DES.) | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | VENTANIA / PR |
| | | | BDI 1 21,15% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | | | | | | | | | |
| 1.10.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230,00 | 2,66 | BDI 1 | 3,22 | 740,60 |
| 1.10.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65,00 | 4,14 | BDI 1 | 5,02 | 326,30 |
| 1.10.4. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40,00 | 9,08 | BDI 1 | 11,00 | 440,00 |
| - | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES | M | 20,00 | - | BDI 1 | - | - |
| 1.10.5. | SINAPI | 84402 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 72,77 | BDI 1 | 88,16 | 88,16 |
| 1.10.6. | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 15,97 | BDI 1 | 19,35 | 58,05 |
| 1.10.7. | SINAPI | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 72,81 | BDI 1 | 88,21 | 88,21 |
| 1.10.8. | SINAPI | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 16,00 | 59,73 | BDI 1 | 72,36 | 1.157,76 |
| 1.10.9. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 | 24,16 | BDI 1 | 29,27 | 292,70 |
| 1.10.10. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 58,00 | 7,97 | BDI 1 | 9,66 | 560,28 |
| 1.10.11. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,00 | 18,00 | BDI 1 | 21,81 | 327,15 |
| 1.10.12. | SINAPI | 41598 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 2X50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1,00 | 1.325,00 | BDI 1 | 1.605,24 | 1.605,24 |
| 1.10.13. | SINAPI-I | 857 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30,00 | 7,19 | BDI 1 | 8,71 | 261,30 |
| 1.10.14. | SINAPI-I | 38774 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 5,00 | 32,04 | BDI 1 | 38,82 | 194,10 |
| 1.11. | | | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | | 656,20 |
| 1.11.1. | SINAPI | 73775/001 | EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 | 133,51 | BDI 1 | 161,75 | 323,50 |
| 1.11.2. | SINAPI | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 | 137,31 | BDI 1 | 166,35 | 332,70 |
| 2 | | | REFORMA | | | | | | 35.701,53 |
| 2.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 4.787,51 |
| 2.1.1. | Composição | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 8,60 | 19,63 | BDI 1 | 23,78 | 204,51 |
| 2.1.2. | Composição | 72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 83,07 | 11,77 | BDI 1 | 14,26 | 1.184,58 |

PMv3.0.4

5/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / Tomador | Apelido do Empreendimento |
|-------------------|----------------|---|---|
| 0 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| CURITIBA | 01-20 (N DES.) | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | VENTANIA / PR |
| | | | BDI 1 21,15% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Composição | 72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO | M2 | 83,07 | 22,29 | BDI 1 | 27,00 | 2.242,89 |
| 2.1.4. | Composição | 72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 61,11 | 8,91 | BDI 1 | 10,79 | 659,38 |
| 2.1.5. | Composição | 85376 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | M2 | 61,71 | 6,64 | BDI 1 | 8,04 | 496,15 |
| 2.2. | | | PISO | | | | | | 3.826,02 |
| 2.2.1. | SINAPI-I | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 61,71 | 51,18 | BDI 1 | 62,00 | 3.826,02 |
| 2.3. | | | TELHADO | | | | | | 15.847,02 |
| 2.3.1. | SINAPI | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 83,07 | 25,83 | BDI 1 | 31,29 | 2.599,26 |
| 2.3.2. | SICRO | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 83,07 | 51,14 | BDI 1 | 61,96 | 5.147,02 |
| 2.3.3. | SINAPI | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 61,11 | 109,42 | BDI 1 | 132,56 | 8.100,74 |
| 2.4. | | | PORTAS E JANELAS | | | | | | 4.129,51 |
| 2.4.1. | SINAPI-I | 34379 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) | M2 | 4,40 | 200,89 | BDI 1 | 243,38 | 1.070,87 |
| 2.4.2. | SINAPI-I | 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 4,40 | 106,66 | BDI 1 | 129,22 | 568,57 |
| 2.4.3. | SINAPI-I | 34713 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M2 | 3,60 | 227,51 | BDI 1 | 275,63 | 992,27 |
| 2.4.4. | SINAPI-I | 4964 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM. E = 35 MM. NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 5,00 | 208,89 | BDI 1 | 253,07 | 1.265,35 |
| 2.4.5. | SINAPI-I | 3090 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 5,00 | 38,37 | BDI 1 | 46,49 | 232,45 |
| 2.5. | | | PINTURA GERAL | | | | | | 6.888,63 |
| 2.5.1. | SINAPI | 88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014 | M2 | 150,97 | 12,12 | BDI 1 | 14,68 | 2.216,24 |
| 2.5.2. | SINAPI | 88431 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 91,76 | 20,09 | BDI 1 | 24,34 | 2.233,44 |
| 2.5.3. | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOES | M2 | 107,49 | 18,73 | BDI 1 | 22,69 | 2.438,95 |
| 2.6. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | 222,84 |
| 2.6.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 99,48 | 1,85 | BDI 1 | 2,24 | 222,84 |

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / Tomador | Apelido do Empreendimento |
|-------------------|----------------|---|---|
| 0 | | 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| CURITIBA | 01-20 (N DES.) | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | VENTANIA / PR |
| | | | BDI 1 21,15% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | | | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUVELINA HABERLAND - BAIRRO SANTO ANTONIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | 186.445,32 | | | |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Contrapartida; OU - 100% Contrapartida.

VENTANIA / PR
Local

segunda-feira, 27 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
CREA/CAU: PR-14.315/D
ART/RTT: 0

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Cahargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPOSTANTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|-----------------------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | AMPLIAÇÃO | 150.743,79 | % Período: | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 |
| | | | % Período: | 17,68% | 16,68% | 15,91% | 17,87% | 31,86% | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.645,99 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 34.844,30 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 1.3. | FECHAMENTOS | 27.659,43 | % Período: | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| | | | % Período: | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| 1.4. | COBERTURA | 8.379,74 | % Período: | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | | | | | | |
| 1.5. | REVESTIMENTOS (PAREDES E FORRO) | 25.172,66 | % Período: | | | 10,00% | 40,00% | 50,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | 10,00% | 40,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 1.6. | ESQUADRIAS | 13.206,26 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.7. | PINTURA | 7.732,14 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.8. | REVESTIMENTO DE PISOS | 9.910,76 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 1.9. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14.959,46 | % Período: | 35,00% | 25,00% | 25,00% | 10,00% | 5,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | 35,00% | 25,00% | 25,00% | 10,00% | 5,00% | | | | | | | |
| 1.10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.576,85 | % Período: | | 25,00% | 40,00% | 25,00% | 10,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | 25,00% | 40,00% | 25,00% | 10,00% | | | | | | | |
| 1.11. | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA I | 656,20 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 2. | REFORMA | 35.701,53 | % Período: | 2,68% | 11,70% | 10,26% | 34,40% | 40,96% | | | | | | | |
| | | | % Período: | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 4.787,51 | % Período: | | 50,00% | 35,00% | 10,00% | 5,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | 50,00% | 35,00% | 10,00% | 5,00% | | | | | | | |
| 2.2. | PISO | 3.826,02 | % Período: | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 15,00% | 10,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 15,00% | 10,00% | | | | | | | |
| 2.3. | TELHADO | 15.847,02 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 2.4. | PORTAS E JANELAS | 4.129,51 | % Período: | | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 25,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 25,00% | | | | | | | |
| 2.5. | PINTURA GERAL | 6.888,63 | % Período: | | | | 30,00% | 70,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | 30,00% | 70,00% | | | | | | | |
| 2.6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 222,84 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total: R\$ 186.445,32 | | %: | 14,80% | 15,73% | 14,83% | 21,04% | 33,60% | | | | | | | | |
| Período: | Repassar: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 27.601,07 | 29.323,00 | 27.653,89 | 39.222,58 | 62.644,78 | | | | | | | | | |
| Acumulado: | Outros: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investimento: | 27.601,07 | 29.323,00 | 27.653,89 | 39.222,58 | 62.644,78 | | | | | | | | | |
| | %: | 14,80% | 30,53% | 45,36% | 66,40% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | Repassar: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 27.601,07 | 56.924,07 | 84.577,96 | 123.800,54 | 186.445,32 | | | | | | | | | |
| | Outros: | | | | | | | | | | | | | | |



CAIXA

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Cahargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROFONTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | | DESCRIÇÃO DO LOTE | |
|-------------|-----------|------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA | | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JUVELINA HABERLAND | |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Investimento: | 27.601,07 | 56.924,07 | 84.577,96 | 123.800,54 | 186.445,32 | | | | | | | |
| | | | | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 |

VENTANIA / PR
Local
segunda-feira, 27 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
CREA/CAU: PR-14.315/D
ART/RRT: