

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0) FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(N/D: Referência 10-2019.xls)	10-19 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	VENTANIA / PR
			BDI 1 24,20% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
1.			RUA PEDRO BUENO DE CAMARGO						1.386.294,40
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						396.879,48
1.1.1.	SICRO	820000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,00 X 2,00 M	M2	8,00	365,31	BDI 1	453,72	3.629,76
1.2.			TERRAPENAGEM						3.291,07
1.2.1.	SICRO	520100	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1ª CAT. DMT 1.000M A 2.000M	M3	115,44	10,64	BDI 1	13,21	1.524,96
1.2.2.	SICRO	404000	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	62,40	10,90	BDI 1	13,54	844,90
1.2.3.	SICRO	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN	M3	177,84	4,17	BDI 1	5,18	921,21
1.3.			MEIO FIO E SARJETA						5.340,35
1.3.1.	Composição	85335 SEIL	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	98,40	8,25	BDI 1	10,25	1.008,60
1.3.2.	SICRO	810650	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO REBAIXADO	M	25,29	31,12	BDI 1	38,65	977,46
1.3.3.	SICRO	810150	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	73,11	36,94	BDI 1	45,88	3.354,29
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL						4.874,90
1.4.1.	Composição	620000	REFORMA DE BOCA DE LOBO	UNID	10,00	392,50	BDI 1	487,49	4.874,90
1.5.			REVESTIMENTO						249.976,24
1.5.1.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	3.846,09	1,21	BDI 1	1,50	5.769,14
1.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	3.846,09	1,21	BDI 1	1,50	5.769,14
1.5.3.	Composição	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	M2	3.846,09	0,32	BDI 1	0,40	1.538,44
1.5.4.	SICRO	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	276,92	344,40	BDI 1	427,74	118.449,76
1.5.5.	SICRO	570000	REPERFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	276,92	344,40	BDI 1	427,74	118.449,76
1.6.			PAISAGISMO E URBANISMO						115.756,85
1.6.1.	SICRO	606700	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO, INCLUSO O BOTA-FORA	M3	24,65	104,05	BDI 1	129,23	3.185,52
1.6.2.	Composição	72961 SEIL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M2	1.299,99	1,27	BDI 1	1,58	2.053,98
1.6.3.	SICRO	532500	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M3	195,00	87,53	BDI 1	108,71	21.198,45
1.6.4.	SICRO	534906	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	M2	1.287,91	53,47	BDI 1	66,41	85.530,10
1.6.5.	SICRO	605000	RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO	UNID	10,00	305,06	BDI 1	378,88	3.788,80
-	Composição	74236/1 SEIL	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		01/INISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFALTICO CBUQ - LESTE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: Referência 10-2019.xls)	10-19 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	VENTANIA / PR	24,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
1.7.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						1.386.294,40
1.7.1.	Composição	73916 SEIL	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UNID	7,00	72,30	BDI 1	89,80	628,60 RA
1.7.2.	SICRO	822000	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	M2	59,20	23,72	BDI 1	29,46	1.744,03 RA
1.7.3.	SINAPI	822000	PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS	M2	65,85	23,72	BDI 1	29,46	1.935,94 RA
1.8.			ENSaios TECNOLÓGICOS						9.697,74
1.8.1.	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	3.779,05	BDI 1	4.693,58	4.693,58 RA
1.8.2.	Composição	74022/35 SEIL	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	6,00	103,36	BDI 1	128,37	770,22 RA
1.8.3.	Composição	74022/53 SEIL	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	6,00	62,01	BDI 1	77,02	462,12 RA
1.8.4.	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	6,00	50,53	BDI 1	62,76	376,56 RA
1.8.5.	Composição	DAER/RS	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	6,00	34,18	BDI 1	42,45	254,70 RA
1.8.6.	Composição	72872 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	1,00	2.528,63	BDI 1	3.140,56	3.140,56 RA
2.			RUA SEBASTIÃO J. DO NASCIMENTO						148.689,97
2.1.	SICRO	820000	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	-	365,31	BDI 1	453,72	- RA
2.2.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,00 X 2,00 M						1.479,72
2.2.1.	SICRO	520100	TERRAPENAGEM	M3	51,90	10,64	BDI 1	13,21	685,60 RA
2.2.2.	SICRO	404000	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1º CAT. DMT 1.000M A 2.000M	M3	28,06	10,90	BDI 1	13,54	379,93 RA
2.2.3.	SICRO	401100	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	79,96	4,17	BDI 1	5,18	414,19 RA
2.3.			COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN						3.464,70
2.3.1.	Composição	85335 SEIL	MEIO FIO E SARJETADA	M	63,84	8,25	BDI 1	10,25	654,36 RA
2.3.2.	SICRO	810650	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	16,41	31,12	BDI 1	38,65	634,25 RA
			MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO						
			REBAIXADO						

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(N/D: Referência 10-2019.xls)	10-19 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	VENTANIA / PR
			BDI 1 24,20%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
2.3.3.	SICRO	810150	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	47,43	36,94	BDI 1	45,88	2.176,09
2.4.	Composição		DRENAGEM PLUVIAL	UNID	4,00	392,50	BDI 1	487,49	1.949,96
2.4.1.		620000	REFORMA DE BOCA DE LOBO						89.006,55
2.5.			REVESTIMENTO						2.054,22
2.5.1.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	1.369,48	1,21	BDI 1	1,50	2.054,22
2.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	1.369,48	1,21	BDI 1	1,50	547,79
2.5.3.	Composição	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	M2	1.369,48	0,32	BDI 1	0,40	42.175,16
2.5.4.	SICRO	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	98,60	344,40	BDI 1	427,74	42.175,16
2.5.5.	SICRO	570000	REFRIFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	98,60	344,40	BDI 1	427,74	42.175,16
2.6.			PAISAGISMO E URBANISMO						49.533,02
2.6.1.	SICRO	606700	DEMOLICÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO, INCLUSO O BOTA-FORA	M3	5,58	104,05	BDI 1	129,23	721,10
2.6.2.	Composição	72961 SEIL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M2	584,51	1,27	BDI 1	1,58	923,53
2.6.3.	SICRO	532500	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M3	87,68	87,53	BDI 1	108,71	9.531,69
2.6.4.	SICRO	534906	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	M2	579,08	53,47	BDI 1	66,41	38.456,70
-			RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO	UNID	-	305,06	BDI 1	378,88	-
-	Composição	74236/1 SEIL	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
2.7.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						2.534,82
2.7.1.	Composição	73916 SEIL	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UNID	4,00	72,30	BDI 1	89,80	359,20
2.7.2.	SICRO	822000	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	M2	36,80	23,72	BDI 1	29,46	1.084,13
2.7.3.	SINAPI	822000	PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS	M2	37,05	23,72	BDI 1	29,46	1.091,49
2.8.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						621,20
-	Composição	74022/35 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	-	3.779,05	BDI 1	4.693,58	-
2.8.1.	Composição	74022/35 SEIL	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	2,00	103,36	BDI 1	128,37	256,74
2.8.2.	Composição	74022/53 SEIL	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	2,00	62,01	BDI 1	77,02	154,04
2.8.3.	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	2,00	50,53	BDI 1	62,76	125,52
2.8.4.	Composição	DAER/RS	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	2,00	34,18	BDI 1	42,45	84,90
-	Composição	72872 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	-	2.528,63	BDI 1	3.140,56	-
3.			RUA PROJETADA 16						27.708,58
3.1.	SICRO	820000	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	-	365,31	BDI 1	453,72	-
3.2.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,00 X 2,00 M						211,35
3.2.1.	SICRO	520100	TERRAPENAGEM	M3	7,41	10,64	BDI 1	13,21	97,89
			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1ª CAT. DMT 1.000M A 2.000M						

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		01 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 10-2019.xls)	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	VENTANIA / PR
			BDI 1 24,20%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
3.2.2.	SICRO	404000	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	4,01	10,90	BDI 1	13,54	54,30
3.2.3.	SICRO	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN	M3	11,42	4,17	BDI 1	5,18	59,16
3.3.			MEIO FIO E SARJETAS						742,41
3.3.1.	Composição	85335 SEIL	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	13,68	8,25	BDI 1	10,25	140,22
3.3.2.	SICRO	810650	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	3,52	31,12	BDI 1	38,65	136,05
3.3.3.	SICRO	810150	REBAIXADO	M	10,16	36,94	BDI 1	45,88	466,14
3.4.			DRENAGEM PLUVIAL						
3.4.1.	Composição	620000	REFORMA DE BOCA DE LOBO	UNID	-	392,50	BDI 1	487,49	-
3.5.			REVESTIMENTO						19.218,34
3.5.1.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	295,64	1,21	BDI 1	1,50	443,46
3.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	295,64	1,21	BDI 1	1,50	443,46
3.5.3.	Composição	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	M2	295,64	0,32	BDI 1	0,40	118,26
3.5.4.	SICRO	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM),	TON	21,29	344,40	BDI 1	427,74	9.106,58
3.5.5.	SICRO	570000	INCLUSO O TRANSPORTE	TON	21,29	344,40	BDI 1	427,74	9.106,58
3.6.			PAISAGISMO E URBANISMO						7.069,39
3.6.1.	SICRO	606700	DEMOLUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO,	M3	0,57	104,05	BDI 1	129,23	73,66
3.6.2.	Composição	72961 SEIL	INCLUSO O BOTA-FORA	M2	83,49	1,27	BDI 1	1,58	131,91
3.6.3.	SICRO	532500	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE	M3	12,52	87,53	BDI 1	108,71	1.361,05
3.6.4.	SICRO	534906	CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M2	82,71	53,47	BDI 1	66,41	5.492,77
-	SICRO	605000	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	UNID	-	305,06	BDI 1	378,88	-
-	Composição	74236/1 SEIL	CALÇADA EM PAVIMENTO COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
3.7.			SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO						477,09
3.7.1.	Composição	73916 SEIL	RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
-	SICRO	822000	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	UNID	-	72,30	BDI 1	89,80	269,40
3.7.2.	SINAPI	822000	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	M2	-	23,72	BDI 1	29,46	-
3.8.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						207,69
-	Composição	74022/35 SEIL	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	UNID	-	3.779,05	BDI 1	4.693,58	-
-	Composição	74022/53 SEIL	PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS	UNID	-	103,36	BDI 1	128,37	-
-	Composição	74022/56 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	-	62,01	BDI 1	77,02	-
-	Composição	DAER/RS	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	-	50,53	BDI 1	62,76	-
-	Composição	72872 SEIL	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	-	34,18	BDI 1	42,45	-
-	Composição		EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM Sonda Rotativa	UNID	-	2.528,63	BDI 1	3.140,56	-
-	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	-	-	-	-	-

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		01 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 10-2019.xls)	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	VENTANIA / PR	24,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
4.			RUA PROJETADA 17						1.396.294,40
4.1.	SICRO	820000	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	-	365,31	BDI 1	453,72	18.185,94
-			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,00 X 2,00 M						-
4.2.			TERRAPENAGEM						193,20
4.2.1.	SICRO	520100	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1ª CAT. DMT 1.000M A 2.000M	M3	6,78	10,64	BDI 1	13,21	89,56
4.2.2.	SICRO	404000	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	3,66	10,90	BDI 1	13,54	49,56
4.2.3.	SICRO	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERRIO - 100% PN	M3	10,44	4,17	BDI 1	5,18	54,08
4.3.			MEIO FIO E SARJETA						364,68
4.3.1.	Composição	85335 SEIL	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	6,72	8,25	BDI 1	10,25	68,88
4.3.2.	SICRO	810650	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	1,73	31,12	BDI 1	38,65	66,86
4.3.3.	SICRO	810150	REBAIXADO	M	4,99	36,94	BDI 1	45,88	228,94
4.4.			MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042 M3) - PRÉ-MOLDADO						-
-			DRENAGEM PLUVIAL						-
4.4.1.	Composição	620000	REFORMA DE BOCA DE LOBO	UNID	-	392,50	BDI 1	487,49	-
4.5.			REVESTIMENTO						10.832,20
4.5.1.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	166,60	1,21	BDI 1	1,50	249,90
4.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	166,60	1,21	BDI 1	1,50	249,90
4.5.3.	Composição	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	M2	166,60	0,32	BDI 1	0,40	66,64
4.5.4.	SICRO	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	12,00	344,40	BDI 1	427,74	5.132,88
4.5.5.	SICRO	570000	REFRIFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	12,00	344,40	BDI 1	427,74	5.132,88
4.6.			PAISAGISMO E URBANISMO						6.582,33
4.6.1.	SICRO	606700	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO, INCLUSO O BOTA-FORA	M3	1,52	104,05	BDI 1	129,23	196,43
4.6.2.	Composição	72961 SEIL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M2	76,31	1,27	BDI 1	1,58	120,57
4.6.3.	SICRO	532500	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M3	11,45	87,53	BDI 1	108,71	1.244,73
4.6.4.	SICRO	534906	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	M2	75,60	53,47	BDI 1	66,41	5.020,60
-			RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO						-
-			PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	UNID	-	305,06	BDI 1	378,88	-
-	Composição	74236/1 SEIL	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
4.7.			PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UNID	1,00	72,30	BDI 1	89,80	89,80
4.7.1.	Composição	73916 SEIL	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	M2	-	23,72	BDI 1	29,46	-
-	SICRO	822000	PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS	M2	4,20	23,72	BDI 1	29,46	123,73
4.7.2.	SINAPI	822000	ENSAIOS TECNOLÓGICOS						-
4.8.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	-	3.779,05	BDI 1	4.693,58	-
-	Composição	74022/35 SEIL	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	-	103,36	BDI 1	128,37	-

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
			0		RECAPE ASFALTICO CBUQ - LESTE					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF					
(N/D: Referência 10-2019.xls)		10-19 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS		VENTANIA / PR					
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS										
-	Composição	74022/53 SEIL	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA		UNID	-	62,01	BDI 1	77,02	-
-	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO		UNID	-	50,53	BDI 1	62,76	-
-	Composição	DAER/RS	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFALTICO COM SONDA ROTATIVA		UNID	-	34,18	BDI 1	42,45	-
-	Composição	72872 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFALTICA		UNID	-	2.528,63	BDI 1	3.140,56	-
5.			RUA JORGE CARNEIRO							159.871,54
5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							-
5.1.	SICRO	820000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,00 X 2,00 M		M2	-	365,31	BDI 1	453,72	-
5.2.			TERRAPENAGEM							1.401,21
5.2.1.	SICRO	520100	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1º CAT. DMT 1.000M A 2.000M		M3	49,15	10,64	BDI 1	13,21	649,27
5.2.2.	SICRO	404000	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M		M3	26,57	10,90	BDI 1	13,54	359,76
5.2.3.	SICRO	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN		M3	75,71	4,17	BDI 1	5,18	392,18
5.3.			MEIO FIO E SARJETA							3.868,49
5.3.1.	Composição	85335 SEIL	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO		M	71,28	8,25	BDI 1	10,25	730,62
5.3.2.	SICRO	810650	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO		M	18,32	31,12	BDI 1	38,65	708,07
5.3.3.	SICRO	810150	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042 M3) - PRÉ-MOLDADO		M	52,96	36,94	BDI 1	45,88	2.429,80
5.4.			DRENAGEM PLUVIAL							4.387,41
5.4.1.	Composição	620000	REFORMA DE BOCA DE LOBO		UNID	9,00	392,50	BDI 1	487,49	4.387,41
5.5.			REVESTIMENTO							99.541,15
5.5.1.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA		M2	1.531,58	1,21	BDI 1	1,50	2.297,37
5.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA		M2	1.531,58	1,21	BDI 1	1,50	2.297,37
5.5.3.	Composição	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)		M2	1.531,58	0,32	BDI 1	0,40	612,63
5.5.4.	SICRO	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE		TON	110,27	344,40	BDI 1	427,74	47.166,89
5.5.5.	SICRO	570000	REPERFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE		TON	110,27	344,40	BDI 1	427,74	47.166,89
5.6.			PAISAGISMO E URBANISMO							46.951,83
5.6.1.	SICRO	606700	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO, INCLUSO O BOTA-FORA		M3	4,95	104,05	BDI 1	129,23	639,69
5.6.2.	Composição	72961 SEIL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS		M2	553,44	1,27	BDI 1	1,58	874,44
5.6.3.	SICRO	532500	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)		M3	83,02	87,53	BDI 1	108,71	9.025,10
5.6.4.	SICRO	534906	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO		M2	548,30	53,47	BDI 1	66,41	36.412,60
-	SICRO	605000	RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO		UNID	-	305,06	BDI 1	378,88	-
-	Composição	74236/1 SEIL	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS		M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
5.7.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO							2.789,65

Nº OPERAÇÃO	LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 10-2019.xls)	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
				01	MUNICÍPIO / UF	BDI 3
0			01	FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE	0,00%
					VENTANIA / PR	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
5.7.1.	Composição	73916 SEIL	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UNID	4,00	72,30	BDI 1	89,80	359,20 RA
5.7.2.	SICRO	822000	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	M2	43,20	23,72	BDI 1	29,46	1.272,67 RA
5.7.3.	SINAPI	822000	PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS	M2	39,30	23,72	BDI 1	29,46	1.157,78 RA
5.8.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						931,80
-	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	-	3.779,05	BDI 1	4.693,58	- RA
5.8.1.	Composição	74022/35 SEIL	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	3,00	103,36	BDI 1	128,37	385,11 RA
5.8.2.	Composição	74022/53 SEIL	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	3,00	62,01	BDI 1	77,02	231,06 RA
5.8.3.	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	3,00	50,53	BDI 1	62,76	188,28 RA
5.8.4.	Composição	DAER/RS	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	3,00	34,18	BDI 1	42,45	127,35 RA
-	Composição	72872 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	-	2.528,63	BDI 1	3.140,56	- RA
6.			TRAV. DEOLINDA ALVES DA SILVA						68.470,71
6.1.	SICRO	820000	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	-	365,31	BDI 1	453,72	- RA
6.2.			TERRAPENAGEM						638,26
6.2.1.	SICRO	520100	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4.00 X 2.00 M	M3	22,39	10,64	BDI 1	13,21	295,77 RA
6.2.2.	SICRO	404000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1ª CAT. DMT 1.000M A 2.000M	M3	12,10	10,90	BDI 1	13,54	163,83 RA
6.2.3.	SICRO	401100	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	34,49	4,17	BDI 1	5,18	178,66 RA
6.3.			MEIO FIO E SARJETAS						1.309,03
6.3.1.	Composição	85335 SEIL	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN	M	24,12	8,25	BDI 1	10,25	247,23 RA
6.3.2.	SICRO	810650	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	6,20	31,12	BDI 1	38,65	239,63 RA
6.3.3.	SICRO	810150	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO REBAIXADO	M	17,92	36,94	BDI 1	45,88	822,17 RA
6.4.			DRENAGEM PLUVIAL						-
-	Composição	620000	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042 M3) - PRÉ-MOLDADO REFORMA DE BOCA DE LOBO	UNID	-	392,50	BDI 1	487,49	- RA
6.5.			REVESTIMENTO						41.551,40
6.5.1.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	639,31	1,21	BDI 1	1,50	958,97 RA
6.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	639,31	1,21	BDI 1	1,50	958,97 RA
6.5.3.	Composição	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	M2	639,31	0,32	BDI 1	0,40	255,72 RA
6.5.4.	SICRO	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	46,03	344,40	BDI 1	427,74	19.688,87 RA
6.5.5.	SICRO	570000	REPERFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	46,03	344,40	BDI 1	427,74	19.688,87 RA
6.6.			PAISAGISMO E URBANISMO						23.365,29
6.6.1.	SICRO	606700	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO, INCLUSO O BOTA-FORA	M3	5,82	104,05	BDI 1	129,23	752,12 RA
6.6.2.	Composição	72961 SEIL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M2	252,12	1,27	BDI 1	1,58	398,35 RA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 10-2019.xls)	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	VENTANIA / PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
6.6.3.	SICRO	532500	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M3	37,82	87,53	BDI 1	108,71	4.111,41
6.6.4.	SICRO	534906	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	M2	249,78	53,47	BDI 1	66,41	16.587,89
6.6.5.	SICRO	605000	RAMPA PARA PNE PISO TÁIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO	UNID	4,00	305,06	BDI 1	378,88	1.515,52
-	Composição	74236/1 SEIL	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
6.7.	Composição	73916 SEIL	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	UNID	2,00	72,30	BDI 1	89,80	179,60
6.7.1.	Composição	822000	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	M2	24,40	23,72	BDI 1	29,46	718,82
6.7.2.	SICRO	822000	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	M2	13,50	23,72	BDI 1	29,46	397,71
6.7.3.	SINAPI	822000	PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS	M2	-	-	BDI 1	-	310,60
6.8.	Composição	74022/35 SEIL	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	UNID	-	3.779,05	BDI 1	4.693,58	-
-	Composição	74022/53 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	103,36	BDI 1	128,37	128,37
6.8.1.	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	1,00	62,01	BDI 1	77,02	77,02
6.8.2.	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	1,00	50,53	BDI 1	62,76	62,76
6.8.3.	Composição	DAER/RS	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	1,00	34,18	BDI 1	42,45	42,45
6.8.4.	Composição	72872 SEIL	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	-	2.528,63	BDI 1	3.140,56	-
-	Composição		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	-	-	BDI 1	-	-
7.			RUA SANTO AGOSTINHO						142.074,62
7.1.	SICRO	820000	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	-	365,31	BDI 1	453,72	-
-			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,00 X 2,00 M	M2	-	-	BDI 1	-	1.266,36
7.2.			TERRAPENAGEM	M3	44,42	10,64	BDI 1	13,21	586,79
7.2.1.	SICRO	520100	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1ª CAT. DMT 1.000M A 2.000M	M3	24,01	10,90	BDI 1	13,54	325,10
7.2.2.	SICRO	404000	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	68,43	4,17	BDI 1	5,18	354,47
7.2.3.	SICRO	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN	M	62,76	8,25	BDI 1	10,25	643,29
7.3.	Composição	85335 SEIL	MEIO FIO E SARJETA	M	16,13	31,12	BDI 1	38,65	623,42
7.3.1.	Composição	810650	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	46,63	36,94	BDI 1	45,88	2.139,38
7.3.2.	SICRO	810150	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	-	-	BDI 1	-	974,98
7.3.3.	SICRO	810150	REBAIXADO	UNID	2,00	392,50	BDI 1	487,49	974,98
7.4.	Composição	620000	DRENAÇÃO PLUVIAL	M2	1.351,52	1,21	BDI 1	1,50	87.841,93
7.4.1.	Composição	561100	REFORMA DE BOCA DE LOBO	M2	1.351,52	1,21	BDI 1	1,50	2.027,28
7.5.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	1.351,52	0,32	BDI 1	0,40	540,61
7.5.1.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	1.351,52	0,32	BDI 1	0,40	540,61
7.5.2.	SICRO	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	TON	97,31	344,40	BDI 1	427,74	41.623,39
7.5.3.	Composição	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE						
7.5.4.	SICRO								

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		01 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 10-2019.xls)	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	VENTANIA / PR	24,20%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
7.5.5.	SICRO	570000	REPERFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	97,31	344,40	BDI 1	427,74	41.623,38
7.6.			PAISAGISMO E URBANISMO						45.616,26
7.6.1.	SICRO	606700	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO, INCLUSO O BOTA-FORA	M3	5,63	104,05	BDI 1	129,23	727,56
7.6.2.	Composição	72961 SEIL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M2	500,22	1,27	BDI 1	1,58	790,35
7.6.3.	SICRO	532500	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M3	75,03	87,53	BDI 1	108,71	8.156,51
7.6.4.	SICRO	534906	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	M2	495,57	53,47	BDI 1	66,41	32.910,80
7.6.5.	SICRO	605000	RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO	UNID	8,00	305,06	BDI 1	378,88	3.031,04
-	Composição	74236/1 SEIL	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
7.7.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						2.347,80
7.7.1.	Composição	73916 SEIL	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UNID	3,00	72,30	BDI 1	89,80	269,40
7.7.2.	SICRO	822000	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	M2	46,40	23,72	BDI 1	29,46	1.366,94
7.7.3.	SINAPI	822000	PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS	M2	24,15	23,72	BDI 1	29,46	711,46
7.8.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						621,20
-	Composição	74022/35 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	-	3.779,05	BDI 1	4.693,58	-
7.8.1.	Composição	74022/35 SEIL	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	2,00	103,36	BDI 1	128,37	256,74
7.8.2.	Composição	74022/53 SEIL	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	2,00	62,01	BDI 1	77,02	154,04
7.8.3.	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	2,00	50,53	BDI 1	62,76	125,52
7.8.4.	Composição	DAER/RS	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	2,00	34,18	BDI 1	42,45	84,90
-	Composição	72872 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	-	2.528,63	BDI 1	3.140,56	-
8.			RUA AMÁLIA RODRIGUES DE SOUZA						141.965,63
8.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
-	SICRO	820000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 4,00 X 2,00 M	M2	-	365,31	BDI 1	453,72	-
8.2.			TERRAPENAGEM						1.263,76
8.2.1.	SICRO	520100	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1ª CAT. DMT 1.000M A 2.000M	M3	44,33	10,64	BDI 1	13,21	585,60
8.2.2.	SICRO	404000	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	23,96	10,90	BDI 1	13,54	324,42
8.2.3.	SICRO	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN	M3	68,29	4,17	BDI 1	5,18	353,74
8.3.			MEIO FIO E SARJETA						2.774,36
8.3.1.	Composição	85335 SEIL	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	51,12	8,25	BDI 1	10,25	523,98
8.3.2.	SICRO	810650	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO REBAIXADO	M	13,14	31,12	BDI 1	38,65	507,86
8.3.3.	SICRO	810150	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	37,98	36,94	BDI 1	45,88	1.742,52
8.4.			DRENAGEM PLUVIAL						1.462,47
8.4.1.	Composição	620000	REFORMA DE BOCA DE LOBO	UNID	3,00	392,50	BDI 1	487,49	1.462,47

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
0		01 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 10-2019.xls)	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	VENTANIA / PR	24,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
9.3.1.	SINAPI	85335 SEIL	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	40,08	8,25	BDI 1	10,25	410,82
9.3.2.	Composição	810650	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0.031 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	10,30	31,12	BDI 1	38,65	398,10
9.3.3.	SICRO	810150	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0.042 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	29,78	36,94	BDI 1	45,88	1.366,31
9.4.			DRENAGEM PLUVIAL						487,49
9.4.1.	SINAPI	620000	REFORMA DE BOCA DE LOBO	UNID	1,00	392,50	BDI 1	487,49	487,49
9.5.			REVESTIMENTO						69.670,38
9.5.1.	SINAPI	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	1.071,89	1,21	BDI 1	1,50	1.607,84
9.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	1.071,89	1,21	BDI 1	1,50	1.607,84
9.5.3.	SICRO	PAV-77	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	M2	1.071,89	0,32	BDI 1	0,40	428,76
9.5.4.	Composição	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM).	TON	77,18	344,40	BDI 1	427,74	33.012,97
9.5.5.	SICRO	570000	REPERFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM). INCLUSO O TRANSPORTE	TON	77,18	344,40	BDI 1	427,74	33.012,97
9.6.			PAISAGISMO E URBANISMO						38.894,91
9.6.1.	SINAPI-I	606700	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO, INCLUSO O BOTA-FORA	M3	6,38	104,05	BDI 1	129,23	824,49
9.6.2.	SICRO	72961 SEIL	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M2	436,84	1,27	BDI 1	1,58	690,21
9.6.3.	Composição	532500	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M3	65,53	87,53	BDI 1	108,71	7.123,77
9.6.4.	SICRO	534906	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	M2	432,78	53,47	BDI 1	66,41	28.740,92
9.6.5.	SICRO	605000	RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO	UNID	4,00	305,06	BDI 1	378,88	1.515,52
9.7.			PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS						
9.7.1.	SINAPI	74236/1 SEIL	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
9.7.2.	Composição	73916 SEIL	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	UNID	6,00	72,30	BDI 1	89,80	538,80
9.7.3.	SICRO	822000	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	M2	68,80	23,72	BDI 1	29,46	2.026,85
9.8.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						621,20
9.8.1.	SINAPI	74022/55 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	-	3.779,05	BDI 1	4.693,58	-
9.8.2.	Composição	74022/53 SEIL	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	2,00	103,36	BDI 1	128,37	256,74
9.8.3.	Composição	74022/56 SEIL	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UNID	2,00	62,01	BDI 1	77,02	154,04
9.8.4.	Composição	DAER/RS	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UNID	2,00	50,53	BDI 1	62,76	125,52
-	Composição	72872 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	2,00	34,18	BDI 1	42,45	84,90
10.			RUA LEON DOBZ						166.304,08
10.1.	SINAPI	820000	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	-	365,31	BDI 1	453,72	-

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0			0	FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3			
(N/D: Referência 10-2019.xls)	10-19 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS		24,20%	0,00%	0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
TERRAPENAGEM									
10.2.			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - MAT. 1º CAT. DMT 1.000M A	M3	51,46	10,64	BDI 1	13,21	679,79
10.2.1.	SINAPI	520100	2.000M				BDI 1		376,68
10.2.2.	SICRO	404000	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES - DMT => 2.000M	M3	27,82	10,90	BDI 1	13,54	410,67
10.2.3.	SICRO	401100	COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN	M3	79,28	4,17	BDI 1	5,18	2.852,51
10.3.			MEIO FIO E SARJETA				BDI 1	10,25	538,74
10.3.1.	SINAPI	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	52,56	8,25	BDI 1	38,65	522,16
10.3.2.	Composição	810650	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 7 (0,031 M3) - PRÉ-MOLDADO	M	13,51	31,12	BDI 1	45,88	1.791,61
10.3.3.	SICRO	810150	REBAIXADO	M	39,05	36,94	BDI 1	487,49	487,49
10.4.			MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042 M3) - PRÉ-MOLDADO				BDI 1	487,49	487,49
10.4.1.	SINAPI	620000	DRENAGEM PLUVIAL	UNID	1,00	392,50	BDI 1	106.004,12	106.004,12
10.5.			REFORMA DE BOCA DE LOBO				BDI 1	1,50	2.446,37
10.5.1.	SINAPI	561100	REVESTIMENTO	M2	1.630,91	1,21	BDI 1	1,50	2.446,37
10.5.2.	SICRO	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 1ª CAMADA	M2	1.630,91	1,21	BDI 1	0,40	652,36
10.5.3.	SICRO	PAV-77	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO - 2ª CAMADA	M2	1.630,91	0,32	BDI 1	427,74	50.229,51
10.5.4.	Composição	570000	LMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	TON	117,43	344,40	BDI 1	427,74	50.229,51
10.5.5.	SICRO	570000	CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (MASSA FINA E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE	TON	117,43	344,40	BDI 1	427,74	50.229,51
10.6.			REPERFILAGEM COM CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 T) (E = 3CM), INCLUSO O TRANSPORTE				BDI 1	427,74	50.229,51
10.6.1.	SINAPI-I	606700	PAISAGISMO E URBANISMO	M3	5,75	104,05	BDI 1	129,23	743,07
10.6.2.	SICRO	72961	DEMOLUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SARJETAS EM CONCRETO, INCLUSO O BOTA-FORA	M2	579,54	1,27	BDI 1	1,58	915,67
10.6.3.	Composição	532500	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS / LAJOTAS / BLOCOS	M3	86,93	87,53	BDI 1	108,71	9.450,16
10.6.4.	SICRO	534906	COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M2	574,15	53,47	BDI 1	66,41	38.129,30
10.6.5.	SICRO	605000	CALÇADA EM PAVER COLORIDO, E = 6CM - EXCETO COLCHÃO	UNID	8,00	305,06	BDI 1	378,88	3.031,04
-	SICRO	74236/1	RAMPA PARA PNE PISO TÁTIL (NBR 9050) E PINTURA CONFORME PROJETO	M2	-	7,08	BDI 1	8,79	-
10.7.			PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS				BDI 1	8,79	2.291,78
10.7.1.	SINAPI	73916	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	UNID	4,00	72,30	BDI 1	89,80	359,20
10.7.2.	Composição	822000	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	M2	36,80	23,72	BDI 1	29,46	1.084,13
10.7.3.	SICRO	822000	PINTURA DE FAIXAS - BRANCAS	M2	28,80	23,72	BDI 1	29,46	848,45
10.8.			PINTURA DE FAIXAS - AMARELAS				BDI 1	-	931,80
-	SINAPI		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	UNID	-	3.779,05	BDI 1	4.693,58	-
10.8.1.	Composição	74022/35	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	UNID	3,00	103,36	BDI 1	128,37	385,11
10.8.2.	Composição	74022/53	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UNID	3,00	62,01	BDI 1	77,02	231,06
10.8.3.	Composição	74022/56	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UNID	3,00	50,53	BDI 1	62,76	188,28



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 01 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2019.xls')	DATA BASE 10-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS	MUNICÍPIO / UF VENTANIA / PR
			BDI 1 24,20%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO
→

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS									
10.8.4.	Composição	DAER/RS	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM Sonda Rotativa	UNID	3,00	34,18	BDI 1	42,45	127,35
-	Composição	72872 SEIL	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CAPA ASFÁLTICA	UNID	-	2.528,63	BDI 1	3.140,56	-
									1.386.294,40
									RA
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Recapeamento asfáltico com CBUQ nas ruas da Vila Palmeirinha e outras ruas da parte leste da cidade de Ventania.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VENTANIA / PR

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO

CREA/CAU: PR-14.315/D

ART/RT: 20183456738



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE											
				RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS											
0		0	FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUU - LESTE												

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA PEDRO BUENO DE CAMARGO	396.879,48	% Período:	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
				2,66%	11,59%	26,42%	25,45%	33,88%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.629,76	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	TERRAPENAGEM	3.291,07	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.3.	MEIO FIO E SARJETÁ	5.340,35	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	4.874,90	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
1.5.	REVESTIMENTO	249.976,24	% Período:		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
					15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
1.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	115.756,85	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
1.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4.312,57	% Período:				20,00%	80,00%							
							20,00%	80,00%							
1.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	9.697,74	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
2.	RUA SEBASTIÃO J. DO NASCIMENTO	148.689,97	% Período:	1,82%	11,29%	24,74%	25,62%	36,53%							
2.2.	TERRAPENAGEM	1.479,72	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
2.3.	MEIO FIO E SARJETÁ	3.464,70	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
2.4.	DRENAGEM PLUVIAL	1.949,96	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
2.5.	REVESTIMENTO	89.006,55	% Período:		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
					15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
2.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	49.633,02	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
2.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.534,82	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
2.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	621,20	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
3.	RUA PROJETADA 16	27.708,58	% Período:	1,34%	12,28%	27,97%	25,33%	33,08%							
3.2.	TERRAPENAGEM	211,35	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
3.3.	MEIO FIO E SARJETÁ	742,41	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
3.5.	REVESTIMENTO	19.218,34	% Período:		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
					15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
3.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	7.059,39	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
3.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	477,09	% Período:				20,00%	80,00%							
							20,00%	80,00%							
4.	RUA PROJETADA 17	18.185,94	% Período:	1,17%	10,51%	24,14%	26,10%	38,07%							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO
0


Nº SICONV

PROPOSTANTE TOMADOR
01 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE

APELIDO EMPREENDIMENTO
DE RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE

DESCRIÇÃO DO LOTE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20	12 01/21
4.2.	TERRAPENAGEM	193,20	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
4.3.	MEIO FIO E SARJETAS	364,68	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
4.5.	REVESTIMENTO	10.832,20	% Período:		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
					15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
4.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	6.582,33	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
4.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	213,53	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
5.	RUA JORGE CARNEIRO	159.871,54	% Período:	2,35%	12,20%	26,14%	24,90%	34,41%							
5.2.	TERRAPENAGEM	1.401,21	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
5.3.	MEIO FIO E SARJETAS	3.868,49	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
5.4.	DRENAGEM PLUVIAL	4.387,41	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
5.5.	REVESTIMENTO	99.541,15	% Período:		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
					15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
5.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	46.951,83	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
5.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.789,65	% Período:				20,00%	80,00%							
							20,00%	80,00%							
5.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	931,80	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
6.	TRAV. DEOLINDA ALVES DA SILVA	68.470,71	% Período:	1,18%	10,69%	24,67%	26,11%	37,35%							
6.2.	TERRAPENAGEM	638,26	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
6.3.	MEIO FIO E SARJETAS	1.309,03	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
6.5.	REVESTIMENTO	41.551,40	% Período:		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
					15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
6.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	23.365,29	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
6.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.296,13	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
6.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	310,60	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
7.	RUA SANTO AGOSTINHO	142.074,62	% Período:	1,60%	11,37%	25,31%	25,55%	36,16%							
7.2.	TERRAPENAGEM	1.266,36	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
7.3.	MEIO FIO E SARJETAS	3.406,09	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										



CAIXA

CNPJ 95.685.798/0001-69
Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42) 3274-1144 - Ventania-PR

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
0

PROPOSTANTE TOMADOR
FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE RECAPE ASFÁLTICO CBUQ - LESTE

APELIDO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS

DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.4.	DRENAGEM PLUVIAL	974,98	% Período:	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
				35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
7.5.	REVESTIMENTO	87.841,93	% Período:		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
					15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
							25,00%	20,00%							
7.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	45.616,26	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
							20,00%	80,00%							
7.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.347,80	% Período:				20,00%	80,00%							
							20,00%	80,00%							
7.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	621,20	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
8.	RUA AMÁLIA RODRIGUES DE SOUZA	141.965,63	% Período:	1,54%	11,34%	25,72%	25,52%	35,87%							
8.2.	TERRAPENAGEM	1.263,76	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
8.3.	MEIO FIO E SARJETA	2.774,36	% Período:	40,00%	60,00%										
				40,00%	60,00%										
8.4.	DRENAGEM PLUVIAL	1.462,47	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
8.5.	REVESTIMENTO	88.861,98	% Período:		15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
					15,00%	40,00%	25,00%	20,00%							
8.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	44.363,18	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
8.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.618,68	% Período:				20,00%	80,00%							
							20,00%	80,00%							
8.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	621,20	% Período:	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%								
9.	RUA FRANCISCO N. A. DE CAMARGO	116.143,85	% Período:	1,21%	1,44%	28,08%	43,62%	25,65%							
9.2.	TERRAPENAGEM	1.105,91	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
				40,00%	40,00%	20,00%									
9.3.	MEIO FIO E SARJETA	2.175,23	% Período:	40,00%	50,00%	10,00%									
				40,00%	50,00%	10,00%									
9.4.	DRENAGEM PLUVIAL	487,49	% Período:	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%								
				20,00%	30,00%	40,00%	10,00%								
9.5.	REVESTIMENTO	69.670,38	% Período:			40,00%	50,00%	10,00%							
						40,00%	50,00%	10,00%							
9.6.	PAISAGISMO E URBANISMO	38.894,91	% Período:			10,00%	40,00%	50,00%							
						10,00%	40,00%	50,00%							
9.7.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	3.188,73	% Período:			10,00%	40,00%	100,00%							
						10,00%	40,00%	100,00%							
9.8.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	621,20	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%							
						35,00%	35,00%	30,00%							
10.	RUA LEON DOBZ	166.304,08	% Período:	1,10%	1,30%	29,30%	44,67%	23,64%							
10.2.	TERRAPENAGEM	1.467,14	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
				40,00%	40,00%	20,00%									
10.3.	MEIO FIO E SARJETA	2.852,51	% Período:	40,00%	50,00%	10,00%									
				40,00%	50,00%	10,00%									



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0		01 FINISA / PREFEITURA MUNICIPAL DE RECAPE ASFÁLTICO CBQU - LESTE		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA VILA PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.	DRENAGEM PLUVIAL	487,49	% Período:	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
				40,00%	50,00%	10,00%									
105.	REVESTIMENTO	106.004,12	% Período:	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%								
				20,00%	30,00%	40,00%	10,00%								
106.	PAISAGISMO E URBANISMO	52.269,24	% Período:				50,00%	10,00%							
							50,00%	10,00%							
107.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.291,78	% Período:			10,00%	40,00%	50,00%							
						10,00%	40,00%	50,00%							
108.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	931,80	% Período:					100,00%							
								100,00%							
Total: R\$ 1.386.294,40						35,00%	35,00%	30,00%							
						35,00%	35,00%	30,00%							
Período:	%:			1,88%	9,45%	26,42%	29,29%	32,96%							
	Repassa:														
	Contrapartida:			26.121,99	131.011,18	366.288,39	406.013,47	456.859,37							
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:			26.121,99	131.011,18	366.288,39	406.013,47	456.859,37							
	%:			1,88%	11,33%	37,76%	67,04%	100,00%							
	Repassa:														
	Contrapartida:			26.121,99	157.133,17	523.421,56	929.435,03	1.386.294,40							
	Outros:														
				26.121,99	157.133,17	523.421,56	929.435,03	1.386.294,40							

VENTANIA / PR
Local

segunda-feira, 11 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
CREA/CAU: PR-14.315/D
ART/RTT: 20183456738

[Assinatura]