



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

CNPJ 95.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 – Ventania-PR

## MEMORIAL DESCRITIVO

### **OBRA:**

AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO – INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD 1MM

**ÁREA:** 3.630,00 m<sup>2</sup>

**LOCAL DA OBRA:** RODOVIA DO CERNE (PR 090), KM 213 – VENTANIA / PR

### **1. SERVIÇOS INICIAIS**

Todos os serviços de terraplanagem já se encontram executados pela prefeitura municipal e entregues a empresa contratada para aplicação da geomembrana PEAD.

A EMPRESA CONTRATADA EXECUTARÁ A DRENAGEM HORIZONTAL E VERTICAL CONFORME QUANTITATIVO DA PLANILHA DE SERVIÇOS.

### **2. GEOMEMBRANA PEAD**

Na vala previamente escavada deverá ser aplicada como revestimento geomembrana PEAD lisa com espessura de 1 milímetro para impermeabilização da mesma.

A geomembrana apenas deverá ser instalada após a regularização do solo da superfície da vala (fundo e paredes inclinadas).

### **3. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS E MÃO DE OBRA TÉCNICA**

Para a execução deste serviço será exigido da empresa contratada no mínimo a seguinte mão de obra e equipamentos:

- 3.1 – Funcionários especializados na instalação de manta PEAD;
- 3.2 – Equipamentos elétricos específicos para soldar geomembrana PEAD;
- 3.3 Equipamentos de proteção – EPIs – para os trabalhadores envolvidos na obra, com > botas, luvas e uniformes identificadores;
- 3.4 Equipamentos para realização de testes de estanqueidade;
- 3.5 Todo e quaisquer equipamentos e materiais para a perfeita conclusão da obra.

### **4. GARANTIA**

A empresa contratada deverá garantir os materiais e serviços (soldas) da geomembrana de PEAD por um período mínimo de 05 (cinco) anos à partir da emissão da nota fiscal do serviço

Ventania, 04 de maio de 2020.

**Iedo José Stimamiglio**

Engenheiro Civil - CREA - PR-14.315/D

Setor de Engenharia - PMV